

MULTI TECH

Wantsnijdersgaared 553

DEN HAAG, 2542 GM

Telephone: +31-687636508

BTW-NR: NL003758770B87

IBAN: NL11INGB0008298172

Aan **Sandton Bouw
B.V.**

Rodenrijselaan 32 A

Rotterdam, 3037XG

Telephone: +31 6

25198907

KVK: 93259719

Begin Datum: 25-01-2026

Vervaldatum: 25-01-2026

Details:

Appartementen: A, B, C, D, E, F, G, H, I

1-Werkzaamheden (per appartement):

- Aanleggen van elektrische bekabeling
- Installeren van hoofdverdeelkasten in het plafond
- Installeren van elektrische inbouwdozen in de wanden
- Frezen van sleuven in de wanden t.b.v. de elektrische installaties

Arbeidsduur:

- 80 arbeidsuren per appartement

Totale arbeidsduur:

- 720 arbeidsuren (9 appartementen × 80 uur)

2-Werkzaamheden (per appartement):

- Installeren van de hoofd-elektrische verdeelkast (groepenkast)

Arbeidsduur:

- 8 uren per appartement

Totale arbeidsduur:

- 72 uren (9 appartementen × 8 uur)

3-Werkzaamheden (per appartement):

- Installeren van verlichting inclusief armaturen en spotlights
- Installeren van stopcontacten (wandcontactdozen)
- Installeren van lichtschakelaars

Arbeidsduur:

- 18 uren per appartement

Totale arbeidsduur:

- 162 uren (9 appartementen × 18 uur)

4-Werkzaamheden (per appartement):

- Aanleggen van hoofdvoedingskabels ten behoeve van de elektrische verdeelkasten in de appartementen

Arbeidsduur:

- 6 uren per appartement

Totale arbeidsduur:

- 54 uren (9 appartementen × 6 uur)

5-Algemene ruimtes van het gebouw: hoofdgangen (enkel de interne gangen van het gebouw)

Werkzaamheden:

- Installeren van verlichting in de interne hoofdgangen van het gebouw
- Installeren van stopcontacten voor algemeen gebruik

Arbeidsduur:

- 120 arbeidsuren

6-Het installeren van elektriciteitskasten in de hoofdlobby:

- Installatie van de elektriciteitskasten in de hoofdlobby van het gebouw
- Arbeidsduur: 52 uur

7-Installatie van mantelbuis naar buiten:

- Installatie van mantelbuis voor elektriciteitskabels naar buiten
- Arbeidsduur: KAN NIET WORDEN VASTGESTELD VANWEGE HET ONTBREEKEN VAN EEN DUIDELIJK PLAN

8-Opmerking: De werkzaamheden buiten het gebouw, zoals het parkeerterrein en andere werkzaamheden buiten het ingediende plan van 25-01-2026, zijn niet opgenomen omdat er geen duidelijke informatie beschikbaar is om de benodigde hoeveelheid werk te berekenen.

Het aantal arbeidsuren is zorgvuldig bepaald na een grondige bestudering van het plan en vastgesteld op basis van een werkplanning die aan u zal worden voorgelegd om eventuele vertragingen of extra kosten te voorkomen.

Omschrijving	aantal	Eenheid	De Prijs	Totaal
--------------	--------	---------	----------	--------

Appartementen: A, B, C, D, E, F, G, H, I	1180	uren	40.00	47,200.00
--	------	------	-------	-----------

Werkzaamheden per appartement:

1. Aanleggen van elektrische bekabeling
2. Installeren van hoofdverdeelkasten in het plafond
3. Installeren van elektrische inbouwdozen in de wanden
4. Frezen van sleuven in de wanden t.b.v. de elektrische installaties
 - Arbeidsduur: 80 arbeidsuren per appartement
5. Installeren van de hoofd-elektrische verdeelkast (groepenkast)
 - Arbeidsduur: 8 arbeidsuren per appartement
6. Installeren van verlichting inclusief armaturen, spotlights, stopcontacten (wandcontactdozen) en lichtschakelaars
 - Arbeidsduur: 30 arbeidsuren per appartement
7. Aanleggen van hoofdvoedingskabels ten behoeve van de elektrische verdeelkasten
 - Arbeidsduur: 6 uur per appartement

Totale arbeidsuren per appartement: 131 uur

Totale arbeidsuren voor alle 9 appartementen: 1180 uur

Subtotaal	€47,200.00
BTW (21.00%)	€9,912.00
Totaal	€57,112.00

voorwaarden

Het volledige bedrag uiterlijk 7 dagen na factuurdatum betalen.

Bedankt voor uw vertrouwen in onze diensten! Voor vragen of ondersteuning neem gerust contact met ons op.

+31-687636508

multitech-mt.nl

info@multitech-mt.nl